



**Объем основных работ на 100м берегоукрепления**

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	Песчаная подготовка h=0.15м	м <sup>3</sup>	158
2	Монтаж матрасно-тюфячных габионов h=0.23м	м <sup>3</sup> / м <sup>2</sup>	276/1200
3	Монтаж коробчатых габионов	м <sup>3</sup>	100
4	Объем бутлов. камня М1000 для габ.	м <sup>3</sup>	376
5	Укладка геотекстиля	м <sup>2</sup>	1500
6	Засыпка пазух песчаным грунтом с уплотнением	м <sup>3</sup>	180

Изм.	Кол.зд.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
<b>Типовые решения габионных конструкций</b>					
<b>Укрепление берега матрасно-тюфячными габионами. Монтаж насыща.</b>					
<b>Поперечный разрез, объем основных работ на 100м</b>					
Стдия	Лист	Листов			
<b>ЗАО "Ремконструкция"</b> Т. +7(405) 664-25-00 Краснодар					