



## Объем основных работ на 100м берегоукрепления

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	Щебёночная подготовка h=0.15м	м <sup>3</sup>	98
2	Монтаж матрасно-тюфячных габионов h=0.5м	м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup>	180/600
3	Монтаж коробчатых габионов	м <sup>3</sup>	700
4	Объем бутов. камня М1000 для габ.	м <sup>3</sup>	880
5	Укладка геотекстиля	м <sup>2</sup>	1170
6	Засыпка пазух песчаным грунтом с уплотнением	м <sup>3</sup>	1370

Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подпись	Дата
<b>Типовые решения габионных конструкций</b>					
<b>Укрепление высокого подыдающего берега. Монтаж насыпи.</b>					
<b>Поперечный разрез, объем основных работ на 100м</b>					
Стадия	Лист	Листов			

**ЗАО "Реконструкция"**  
 Т. +7(405) 664-25-80  
 info@reco-oml.ru