



Объем основных работ на 100м берегоукрепления

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	Каменная наброска	м ³	970
2	Монтаж в воду цилиндрических габионов	м ³	200
3	Монтаж матрасно-тюфячных габионов h=0.5м	м ³ /м ²	120/400
4	Монтаж коробчатых габионов	м ³	350
5	Объем бумов. камня М1000 для габ.	м ³	670
6	Укладка габионной сетки в основание наброски	м ²	1100
7	Укладка геотекстиля	м ²	1580
8	Засыпка пазух песчаным грунтом с уплотнением	м ³	1080

Изм.	Кол.зд.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Типовые решения габионных конструкций					
Укрепление высокого подыдающего берега. Монтаж в воду.					
Поперечный разрез, объем основных работ на 100м					
Стадия	Лист	Листов			

ЗАО "Ремконструкция"
 Т. +7(405) 664-25-00
 Краснодар-офис