



## Объем основных работ на 100м берегоукрепления

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	Песчаная подготовка h=0.15м	м <sup>3</sup>	72
2	Матрасно-тюфячные габионов h=0.23м	м <sup>3</sup> / м <sup>2</sup>	92/400
3	Монтаж коробчатых габионов	м <sup>3</sup>	250
4	Объем думов. камня М1000 для габ. конструкции	м <sup>3</sup>	34.2
5	Укладка геотекстиля	м <sup>2</sup>	720
6	Засыпка пазух песчаным грунтом с уплотнением	м <sup>3</sup>	300

Изм.	Колыч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
<b>Типовые решения габионных конструкций</b>					
<b>Укрепление низкого берега коробчатыми габионами. Монтаж насыпи.</b>					
<b>Поперечный разрез, объем основных работ на 100м</b>					
Стадия	Лист	Листов			
<b>ЗАО "Реконструкция"</b> г. +7(405) 664-25-00 Иркутск-офис					