



Объем основных работ на 100м берегоукрепления

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	Монтаж в воду цилиндрических габионов	м ³	205
2	Отсыпка щебня М1000 кр.4.0-70мм	м ³	42
3	Монтаж матрасно-тюфячных габионов h=0.25м	м ³ /м ²	18/60
4	Монтаж коробчатых габионов	м ³	50
5	Объем дубов. камня М1000 для габ.	м ³	110
6	Укладка геотекстиля	м ²	11.2
7	Засыпка пазух песчаным грунтом с уплотнением	м ³	65

Изм.	Кол.изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
						<p align="center">Типовые решения габионных конструкций</p> <p align="center">Укрепление нижнего бьефа.</p> <p align="center">Монтаж в воду.</p>		
						<p align="center">Поперечный разрез, объем основных работ на 100м</p>		
						<p align="center">ЗАО "Реконструкция" т. +7(495) 684-26-60 info@re-ozon.ru</p>		
						Стадия	Лист	Листов